SCHERENBRÜCKEN mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Einbauen

Artikelnummer : PE 6236T



Artikelbezeichnung	SCHERENBRÜCKEN mit 2 Zylindern, 400 V, 3,6 t, extraflach, zum Aufstellen/Einbauen
Barcode	3701555318073
Texte	Besonders geeignet für Arbeiten der Karosserielackierung, des Karosseriebaus und des Schnellservicens. Montagemöglichkeiten: zum Aufstellen oder zum Einbauen. Diese vielseitige und platzsparende Scherenbrücke erleichtert dank ihrer niedrigen Auffahrhöhe von nur 110 mm das Anheben von Fahrzeugen mit geringem Bodenabstand. Ihre arretierbaren Rampen ermöglichen es, die Plattformen je nach Radstand des Fahrzeugs zu verlängern. Das Master-Slave-Hydrauliksystem in Kombination mit einer Zahnstange gewährleistet ein synchronisiertes und doppelt gesichertes Heben.
Mehr Produkt	Zum Aufstellen oder Einbauen verwendbar
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 110–1880 mm - Breite/Länge der Laufschienen: 630/1480–2090 mm - Synchronisationssystem mit Lichtschranken - Erforderlicher Luftdruck: 6–8 bar - Bedienpult - Antriebsleistung: 3 kW - Netzspannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutralleiter) 400 V/50 Hz - Notabsenksystem bei Stromausfall

	- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Quetschschutzsignal - Lieferung mit 4 Anschlagpuffern
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Länge	2.090 mm
Breite	2.110 mm
Höhe	960 mm
Gewicht	904 kg
Max. Höhe	1.880 mm
Höhe min.	110 mm
Max. Kapazität (T)	3,60 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Zusammensetzung der Stückliste	1 x PE 6236T-1 - Double scissor lift 2cylinder 400V 3.6T low profile on/in 1 x PE 6236T-2 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil 1 x PE 6236T-3 - Doppelschereneheber 2zylinder 400V 3,6T Niedrigprofil 3 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/3 mm² / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)