Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen

Artikelnummer : PE 6351T



Artikelbezeichnung	Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen
Barcode	3701555318127
Texte	Besonders geeignet für technische Kontrollen, Geometrien und Reparaturen. Zum Einbauen für PKW und LKW. Maximale Sicherheit: Mechanische Sicherung durch Zahnstange an der Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position. Hilfshub Kapazität 4.5T mit 2 verzinkten Verlängerungen. Der sekundäre Hilfsheber ist für eine längere Lebensdauer verchromt. Pneumatisch verriegelte Schwingplatten. Ausgestattet mit Schienen für optionale Hubtraverse. PE 7100
Mehr Produkt	ideale Fahrwerkskontrolle
Merkmale	Merkmale: - Hubhöhe: 0-1980mm - Breite/Länge der Fahrbahnen: 690/5200mm - Systemsynchronisation: Fotozelle - Steuerpult - Antriebsleistung: 3kw - elektrische Spannung des Antriebs: (3 Phasen + Neutral) 400V/50Hz. - erforderliche Luftzufuhr 6-8 bar. - schwingende Platte pneumatische Verriegelung - Epoxydharzlackierung - Notabsenkungssystem bei Stromausfall

	- Zwischenstopp 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
Rat	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Länge	5.200 mm
Gewicht	2.536 kg
Max. Höhe	1.980 mm
Max. Kapazität (T)	5,50 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6351T-1 - Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen 1/4 1 x PE 6351T-2 - Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen 2/4 1 x PE 6351T-3 - Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen 3/4 1 x PE 6351T-4 - Scherenbrücke extra flach 5.5T 400V Heben aux. 4.5T zum Einbauen 4/4 4 x SA 3012 - Hydrauliköl HV46 5l
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Wird mit HV46-Hydrauliköl und Bodenbefestigungssatz geliefert
Pneumatische Versorgung erforderlich	JA
Leistungsschalter/Kabelabschnitt	16A/3 mm / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
zum Aufstellen / Einbauen	zum Einbauen
Bodenqualität	>20cm Béton C20/25
Videos Auf einen Blick	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)