Pont double ciseaux 2 vérins 400V 3.6T extra plat à poser/à encastrer

Référence : PE 6236T



Libellé article	Pont double ciseaux 2 vérins 400V 3.6T extra plat à poser/à encastrer
Code barre	3701555318073
Texte	Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide. Choix d'installation : à poser ou à encastrer. Polyvalent et peu encombrant, ce pont ciseaux facilite la prise en charge des véhicules bas grâce à sa hauteur d' accès de seulement 110mm. Ses rampes d'accès blocables permettent de rallonger les plateformes selon l'empattement du véhicule. Le système hydraulique maitre-esclave jumelé avec une crémaillère assure un levage synchronisé et doublement sécurisé.
Plus produit	Utilisable à poser ou encastré
Caractéristiques	Caractéristiques : - hauteur de levage : 110-1880mm - largeur/longueur chemins de roulement :630/1480-2090mm - système de synchronisation par photocellules - alimentation d'air nécessaire 6-8 bars. - pupitre de commande - puissance d'entraînement : 3kw - tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz - système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité - arrêt intermédiaire à 20cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

	- livré avec 4 tampons
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	3000W
Tension	400V
Longueur	2 090 mm
Largeur	2 110 mm
Hauteur	960 mm
Poids du produit	904 kg
Hauteur max.	1 880 mm
Hauteur min.	110 mm
Capacité max (T)	3,60 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6236T-1 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 1/3 1 x PE 6236T-2 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 2/3 1 x PE 6236T-3 - Pont double ciseaux 2 vérin 400V 3.6T extra plat à poser/encastrer 3/3 3 x SA 3012 - Huile hydraulique HV46 5l
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Avantage client	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
Alimentation pneumatique nécessaire	OUI
Disjoncteur/Section de câble	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualité de sol	>20cm Béton C20/25
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

***Prix public HT : 5 799 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)